



(SAMTILGA MÅTT JUSTERAS PÅ PLATS)

SKIVOR I FÖREN

SKIVOR PÅ VÄNSTER SIDA

SKIVOR PÅ HÖGER SIDA

SKIVOR I AKTERN

MATERIALSPECIFIKATION

BENÄMNING	KVANT.	VIKT/ENHET	KOSTNAD/ENHET	VIKT	KOSTNAD
REGLAR IMPREG. PLANHYVLAD 45x195x4800 - NTR/AB	68M	10.6KG/M	44.45SEK/M	720.8KG	3022.60SEK
OSB-SKIVOR - 11x2440x1197, KLASS3, CONTIFINISH	14ST	19.6KG/ST	129.00SEK/ST	274.4KG	1806.00SEK
TRALL IMPREG. 22x95x4800 - KLYV, NTR/AB	63M	1.6KG/M	8.45SEK/M	100.8KG	532.35SEK
VINKELBESLAG - 105, MED FÖRSTÄRKNING	32ST	0.4KG/ST	12.95SEK/ST	12.8KG	414.40SEK
CELLPLAST 580 EPS - 100x600x1200	72ST	1.22KG/ST	59.95SEK/ST	87.84KG	4316.40SEK
HÅLBAND - 20x1.0x10000	8ST	1.11KG/ST	77.95SEK/ST	8.88KG	623.60SEK
ÅLDERSBESTÄNDIG PLAST - 0.2x2700x25000	25ST	12.5KG/ST	329.00SEK/ST	25KG	658.00SEK
TRÄSKRUV 4.5x60 - TFT, FZB, 200ST	35ST	0.46KG/ST	82.95SEK/ST	1.385KG	248.85SEK
TRÄSKRUV 4.5x40 - TFT, FZB, 200ST	25ST	0.56KG/ST	51.95SEK/ST	1.125KG	103.905SEK

(PRISER OCH VIKT SOM ANGES OVAN ÄR ENLIGT BYGGMAX WEBBKATALOG 100615)

GRÄSMATTA	25KVM	500KG	925.005SEK
JORD	1000KG	1000KG	336.005SEK

TOTAL VIKT 2733.03KG
 TOTAL KOSTNAD 12987.005SEK (EXL. FRAKTI)

CELLPLASTENS FLYTKRAFT (FULLT NEDSÄNKTA)	5184KG	
DEN FÄRDIGA KONSTRUKTIONENS FLYTKRAFT	2451KG	VILKET GÖR DEN LÄMPLIG FÖR CA 20 PERS MAX

REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	DATUM	SIGN
DEN FLYTANDE GRÄSMATTAN				
UPPDRAG NR	2010-06-18	RITAD/KONSTR AV	RS	HANDLÄGGARE
DATUM	2010-06-18	ANSVARIG		
UPPSTÄLLNING - KANTSKIVOR				
SKALA	1:20	RITNINGSNUMMER	A003	BET
				A